

Przedmiar

Budynek MGOPS w Bobolicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Rozebranie starego pokrycia				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	51
Położenie nowego pokrycia				
2	KNR 2-02 0503/01	Pokrycie dachów o podłożu z twardych płyt styropianowych dwoma warstwami papy asfaltowej	m2	218,5
3	KNR 2-02s 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - murki ogniowe	m2	12,24
4	KNR 2-02s 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm pasy nadrynnowe i podrynnowe	m2	22,35
5	KNR 2-02s 0506/03	Krawędzie dachu - pas podrynnowy - Płyta OSB	m2	9
6	KNR 2-02s 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - fartuchy przyścienne	m2	13,8
7	KNR 2-02s 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	47,4
8	KNR 2-02s 0510/02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm o średnicy 10cm	m	16